

Miete TASSTER U - Pilotanlage Schlammmentwässerungs-Anlagen

Typ TASSTER U 33-220 auf geschlossenem 2-Achsanhänger
inkl. Beleuchtung und Heizung (wintertauglich), ferner mit seitlichen
Bedienungstür und Schiebefenster.

Nominalleistung : 300 kg/TS/h oder
5 –10 m³/h flüssig je nach TS-Konzentration

Abmessungen : 8.70 x 2.50 (Fahrzustand)

Gewicht : 8 Tonnen

Ausgerüstet mit:

- Schlammpumpe (Excenterschneckenpumpe)
- automatische Flockungsmittelstation, Inhalt 2'000 l
für Polymer in Pulverform, (nachrüstbar für flüssiges Polymer)
sowie 2 Dosierpumpen
- Flockmittelreaktor für eine optimale Vernetzung
- Elektro- und Pneumatiksteuerung mit beheiztem Steuerkasten,
ausgerüstet mit Durchflußmessinstrumenten für Schlamm + FHM
und mit Zählern (Tages- und Gesamttotalisatoren)
- Sämtlichen Schlauchverbindungen für Schlamm, Wasser und Abwasser
- Schwenkbare Rohrförderschnecke für die Entsorgung des entwässerten
Schlammes.

Preis: für den ersten Monat (Mindestmiete)
weitere Wochen:
ohne Personal
mit Personal

Konditionen

Diese Preise verstehen sich ab Werk, die Inbetriebnahme und Betriebs-Einstellungen durch unseren Techniker während 4 Tagen inkl. Reise- und Aufenthaltsspesen, jedoch exkl. MWST.

Der Flockungsmittelbezug sollte nach unseren Empfehlungen erfolgen. Dieser ist im Preis nicht inbegriffen. Die Verwendung anderer Qualitäten ist absolut machbar, dessen Einsatz bleibt jedoch in der Verantwortung des Betreibers.

Bei Störungen oder Pannen wird der Einsatz eines Servicetechnikers innerhalb 24 h garantiert.

Der Kunde wird angehalten für den Unterhalt der Anlage zu sorgen und eine Reinigung bei Vertragsende durchzuführen.

Sollte der Elektro-Hauptanschluß nicht mit den mitgelieferten Steckern vorgenommen werden können, so wird der Zuzug einer Fachperson (Elektriker) für die Ausführung dieser Arbeit empfohlen. Diese Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Eine Transportversicherung sollte abgeschlossen werden, wenn der Kunde den Transport der Anlage unter seiner Regie ausführt.

Zahlungskonditionen

30 Tage netto nach Rechnungsdatum

Bereitstellungstermin

Nach Vereinbarung, 2 Wochen nach Auftragserteilung vorbehaltlich zwischenzeitliche Einsätze.

Samstagern, 2006